

Fincantieri S.p.A.

C. 6137

SPECIFICA TECNICA AS BUILT

**Sezione K – ARREDAMENTO SALE PUBBLICHE
E SERVIZIO**

Rev 0 - Marzo 2009

Indice

K.00 - GENERALITA'	3
K.00.1 - PARETI DIVISORIE, SOFFITTI E RIVESTIMENTI	4
K.00.2 - SOFFITTATURE.....	5
K.00.3 - PAVIMENTAZIONI	5
K.00.4 - PORTE ALLOGGI	7
K.00.5 - CASSONETTI PER FINESTRINI	8
K.00.6 - CORRIMANI	8
K.00.7 - PORTACENERE	8
K.00.8 - TARGHETTE - BACHECHE PER AVVISI - PIANI ESPOSTI	8
K.00.9 - TENDE - TESSUTI - TAPPEZZERIA.....	9
K.01 - SCALE E VESTIBOLI PASSEGGERI.....	10
K.01.1 - SCALA MOBILE	10
K.02 - ATRIO PRINCIPALE (RECEPTION).....	10
K.04 - RISTORANTE	11
K.04.1 - SELF-SERVICE	12
K.05 - MAIN LOUNGE	13
K.08 - AREA LIDO E PISCINA SCOPERTA.....	14
K.11 - GYMNASIUM E HEALTH CENTRE	14
K.12 - DISCOTECA.....	15
K.13 - CASINO' - SLOT MACHINE	15
K.14 - CHILDREN PLAY-ROOM.....	15
K.15 - CENTRO COMMERCIALE	16
K.18 - SALA INTERNET - VIDEOGAMES.....	16
K.18.1 - SALA INTERNET.....	16
K.18.2 - VIDEOGAMES	17
K.21 - LOCALI IGIENE PUBBLICI.....	17
K.22 - UFFICI	17
K.23 - DEPOSITI - CANILI	19
K.23.1 - DEPOSITI	19
K.23.2 - CANILE	19
K.24 - SALE MENSE UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E COMUNI	20
K.24.1 - MENSA - SOGGIORNO SOTTUFF./COMUNI	20
K.24.2 - MENSA - SOGGIORNO UFFICIALI.....	20
K.25 - INFERMERIA.....	21
K.26 - TIMONERIA.....	22
K.26.1 - TIMONERIA.....	22
K.26.2 - LOCALE IGIENE E SPOGLIATOIO IN APPARATO MOTORE ..	22
K.27 - OFFICINE E MAGAZZINO MACCHINA ED ELETTRICISTI	22
K.29 - SALA POLTRONE - CONFERENCE.....	23
K.29.1 - SALA POLTRONE	23
K.29.2 - SALA CONFERENCE	23

K.00 - GENERALITA'

——Lo standard di riferimento per alloggi e spazi comuni dei passeggeri e dell'equipaggio sarà quello ~~specificato nel Capitolo 0.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

——~~della C.6136;~~ In generale, per gli arredamenti saranno evitati materiali con elevato peso specifico.

Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

Le paratie e le soffittature di tutti i locali (cabine, locali pubblici, ecc.) saranno di classe B, C, secondo quando richiesto dai Regolamenti in vigore al momento della firma del Contratto.

Dovrà essere presa in considerazione la necessità di evitare qualsiasi spreco di peso nella fabbricazione del mobilio; in particolare per le sistemazioni passeggeri e per gli alloggi equipaggio sistemati sui ponti superiori della nave.

Tutti gli spazi alloggi della nave, locali servizio, locali deposito, aree pubbliche, passaggi e spazi di collegamento, scale, e in particolare pareti divisorie, di rivestimento, soffittature, pavimentazioni, mobilio, tessuti, arredamento in generale, apparecchi di illuminazione, ecc. saranno realizzati in stretta conformità agli standard / Regolamenti.

Le opere d'arte, di fornitura Armatore, saranno adeguatamente sistemate dal Costruttore, in armonia con l'architettura di ciascun locale.

Formattato: Nessuna sottolineatura

Tutti i locali con finestre o vetrate frontali e laterali, che possano interferire con la navigazione notturna, saranno dotati di oscuratori a rullo o, in alternativa, di tende di tipo pesante con clips sul lato inferiore per il fissaggio a parete. Tutte le cabine passeggeri esterne saranno dotate di tende secondo le proposte dell'architetto.

Tutto l'acciaio inox utilizzato nei locali interni sarà AISI 304.

Le tubolature ed i cavi elettrici per alimentare le utenze correranno dietro i rivestimenti. Ove ciò non sia possibile, e previo approvazione dell'Armatore e dell'Architetto, tubolature e cavi correranno all'esterno, ma saranno ricoperti da profilati o canalette facilmente smontabili.

Nella zona alloggi, sarà impiegata il più possibile illuminazione incassata alogena a 220 V, nonché lampade incassate tipo PL. Ove saranno impiegate lampade e/o faretti di tipo sporgente e non incassato dovranno essere utilizzati modelli con sporgenza ridotta.

Nelle zone alloggi i vani contenenti apparecchiature antincendio saranno a paro con le pareti di rivestimento e dotati di portello con serratura girevole per pronto uso. Gli armadietti localizzati all'esterno saranno in acciaio inox o GRP. Nelle zone alloggi i quadretti elettrici saranno a paro con le pareti di rivestimento e dotati di portello con serratura a chiave quadra.

In generale, gli estintori incendio saranno incassati nelle pareti di rivestimento. Solo nei casi ciò non fosse possibile, la soluzione sarà concordata con l'Armatore e l'Architetto.

In corrispondenza di valvole, serrande, apparecchiature, ecc., saranno previsti portelli apribili con chiavi quadre o girevoli, in accordo agli standard.

In genere il mobilio di arredamento sarà in metallo/legno truciolare, rivestito da materiale sintetico, tipo laminato plastico, pellicola / PVC o equivalente. Le ante e i cassetti degli stipetti non avranno maniglie o serrature sporgenti. Nelle cabine e uffici equipaggio, armadi e cassetti saranno dotati di serratura.

Gli armadi saranno indipendenti, cioè non strutturali con le pareti ed i soffitti.

Tutti i locali cucina, celle, riposterie saranno dotati di rivestimento in acciaio AISI 304.

L'altezza netta minima consentita nelle zone rialzate (cioè escludendo le zone architettoniche ribassate) e misurata dalla superficie superiore del rivestimento del ponte al lato inferiore della soffittatura - se dotata di controsoffitto - o i lati inferiori di strutture o elementi di apparecchiature - se non dotati di controsoffitto - sarà:

- 2100 mm in depositi secchi, zone equipaggio e corridoi, scale e pianerottoli
- 2100 mm in cabine e corridoi passeggeri e sale poltrone
- 2100/2300 mm in locali pubblici passeggeri incluso sfondati (ove possibile sfondati fino a 2350).

Per alcune zone speciali, dove non sia possibile raggiungere i suddetti valori, le altezze libere consentite saranno concordate fra Armatore e Costruttore.

K.00.1 - PARETI DIVISORIE, SOFFITTI E RIVESTIMENTI

In genere le pareti d'acciaio in corrispondenza di locali alloggi, locali di servizio e corridoi saranno rivestite, ad eccezione dei seguenti locali, che saranno a ferro nudo pitturato:

- ☐• depositi cambusa secca
- ☐• lavanderie ed asciugatoi
- ☐• depositi (incluso locale cerate) e laboratori
- ☐• locali macchinari in genere
- ☐• vani scale di servizio
- ☐• locali igiene pubblici equipaggio
- ☐• spogliatoi ed uffici fuori zona alloggi.

Le pareti divisorie ed i rivestimenti di pareti metalliche consisteranno in pannelli prefabbricati, costituiti da un lamierino di acciaio zincato rivestito con un foglio di P.V.C. sulla superficie in vista ed isolato con materassino di lana di roccia sulla faccia nascosta, tipo Parma, TNF, Isolamin o similari. In alternativa potranno essere impiegate pareti in materiale composito tipo Eurocompositi o similari.

Tutte le pareti e i rivestimenti avranno classe tagliafuoco (B15 - B0 - C) conforme al Piano Protezione Incendio Strutturale approvato.

Nei locali pubblici passeggeri, pareti divisorie e rivestimenti saranno realizzati con pannelli tipo Cape Marine Board, Navilite, Thermax, Doluflex o equivalente, comunque con pannelli di peso leggero, rivestiti con laminato plastico e debitamente contro-laminati. Lo spessore del foglio di laminato plastico standard e postformato sarà di 0,9 mm.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

In casi speciali, a scelta del Costruttore, potranno essere rivestiti con tessuto, metallo, specchio, finta pelle, ecc., secondo il tipo di locale, ma ad ogni modo sempre con materiali conformi agli standard.

La qualità sarà certificata di tipo marino, con superficie a bassa attitudine a propagare la fiamma conformemente ai Regolamenti.

Dove richiesto, i telai di supporto saranno realizzati con idonei profilati metallici.

Nei locali umidi le pareti divisorie o di rivestimento, ove prescritte, saranno intestate su una mastra di acciaio in modo da risultare sollevate dal ponte.

Le pareti divisorie e di rivestimento avranno battiscopa in moquette, metallo, laminato plastico, PVC o legno, a seconda del tipo di locale.

Le pareti ed i soffitti della cucina e delle riposterie saranno rivestiti con lamierino di acciaio AISI 304, spessore 0,8 mm.

K.00.2 - SOFFITTATURE

In genere saranno contro-soffittati tutti i locali alloggio, di servizio e corridoi alloggi, ad eccezione dei seguenti locali che rimarranno a ferro nudo pitturato:

- lavanderie ed asciugatoi
- depositi (incluso locale cerate) e laboratori
- locali macchinari in genere
- vani scale di servizio
- locali igiene pubblici equipaggio
- spogliatoi ed uffici fuori zona alloggi

La soffittatura delle cabine e relativi corridoi sarà realizzata con doghe isolate acusticamente, di tipo standard Isolamin, Sadi, Dampa, TNF o equivalente, di classe B, debitamente isolati acusticamente, e ad ogni modo facilmente smontabili.

Negli spazi pubblici, sarà utilizzata per quanto possibile la suddetta soffittatura (ISOLAMIN, SADI, TNF, DAMPA o equivalente).

In locali e zone con paratie in acciaio pitturato non saranno sistemate soffittature.

Qualora sia sistemato un impianto condizionamento aria di tipo a pioggia, le doghe e/o i pannelli dovranno essere perforati secondo le esigenze del condizionamento aria e approvati dall'Armatore. L'interno delle soffittature sarà trattato con pittura nera.

In caso di soffittature decorate o complesse, dovranno essere adottati materiali ignifughi adatti ad essere rivestiti con laminato plastico, metallo, tessuto, ecc., mentre il condizionamento aria potrà essere erogato attraverso griglie orientabili o feritoie aria in corrispondenza delle differenze di altezza.

I telai di sostegno saranno realizzati con profilati in acciaio zincato, da sistemare sufficientemente vicini in modo da impedire rumori e vibrazioni.

In corrispondenza di corpi luminosi, grigliati, porte, ecc., saranno previsti telai di sostegno zincati e, se richiesto, sarà ripristinata la classe B.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Ad ogni modo, le soffittature dovranno essere smontabili. I collegamenti o le giunzioni delle soffittature con le pareti saranno nascoste o costituite da profilati rifiniti come i pannelli adiacenti.

K.00.3 - PAVIMENTAZIONI

Le zone pubbliche passeggeri saranno pavimentate con marmo, vinile, pavimentazione ceramica, il tutto in accordo con i piani generali e le scelte dell'Architetto e tenendo particolarmente in considerazione l'esigenza del contenimento dei pesi.

Il marmo avrà spessore e dimensioni adatte (circa 10 mm) e sarà installato su un sottofondo adeguatamente preparato, per evitare rotture o scheggiature durante il normale servizio.

Tutti gli alloggi passeggeri e ufficiali saranno pavimentati in materiale vinilico, applicata su idoneo sottofondo.

Cabine equipaggio e relativi corridoi, uffici, infermeria, depositi entro zona alloggi saranno rivestiti con piastrelle viniliche incollate su sottofondo in lattice di gomma.

Le piastrelle in materiale vinilico (debitamente omologato) saranno a prova di usura e con spessore adatto, ad ogni modo non inferiore a 2 mm.

La linea di giunzione fra due materiali diversi sarà nascosta da profili in ottone o acciaio lucidato.

I locali con pavimentazione in vinile avranno materiale vinilico omologato, tipo **MarleyLSI** o equivalente, e zoccolature in PVC di spessore 3÷4 mm applicate alle pareti.

Nei locali con pavimentazione in marmo, ceramica, ecc., la zoccolatura sarà realizzata con materiale intonato.

Le scale passeggeri saranno rivestite, con protezioni per gradini in acciaio inox / alluminio / ottone zigrinato.

I locali igiene privati (-di tipo prefabbricato-) per passeggeri ed equipaggio saranno completamente in GRP, pavimentazione inclusa, salvo quelli destinati agli handicappati che avranno pavimentazione in piastrelle. I locali igiene pubblici passeggeri ed equipaggio avranno pavimentazione in piastrelle.

I locali di servizio con presenza di acqua, quali riposterie, lavanderie, depositi pulizia, ecc. saranno dotati di pavimenti in piastrelle di ceramica antisdrucciolo su sottofondo in sabbia - cemento - lattice di gomma, spessore 25 mm circa. Saranno completi di zoccolatura in ceramica e, dove necessario, di canalette di scolo, coperte da griglie in acciaio inox.

Cucina, zone preparazione cibi, self-service avranno pavimenti in piastrelle di ceramica antisdrucciolo su sottofondo in sabbia - cemento - lattice di gomma, spessore 25 mm circa. Saranno completi di zoccolatura in ceramica e, dove necessario, di canalette di scolo coperte da griglie in acciaio inox.

Il ponte comando avrà pavimento in vinilico.

I depositi di cambusa secca, i corridoi adiacenti alle celle refrigerate, le officine, le scale di servizio e pianerottoli, i depositi fuori dalla zona alloggi, i locali macchinari, batterie, saranno a ferro nudo pitturato.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

I ponti esterni saranno a ferro nudo pitturato.

NOTA:

~~Al fine di contenere il peso, potranno essere utilizzati sottofondi di tipo alleggerito, di peso specifico 0,5-0,65 kg/dm³, applicati a macchia.~~

~~Nel caso di applicazione continua, lo spessore medio dei sottofondi, di peso specifico 0,5-0,65 kg/dm³, sarà di 6 mm.~~

~~Le cabine di poppa del ponte 5 avranno sottofondo viscoelastico come da piano delle insolazioni. In aree pubbliche e cabine gli spessori e le densità dei sottofondi saranno come da Standard del costruttore.~~

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto, Sottolineato

K.00.4 - PORTE ALLOGGI

Le porte avranno classe tagliafuoco (A - B - C) corrispondente al piano della protezione antincendio passiva approvato.

Ad eccezione delle porte nelle sale pubbliche passeggeri, che avranno rivestimenti adeguati alle finiture della sala definite dall'Architetto, tutte le porte alloggi avranno ante rivestite dello stesso materiale concordato con l'architetto (PVC - Inox) delle pareti adiacenti, ovvero pitturate qualora posizionate su pareti in ferro.

I telai delle porte saranno in acciaio pitturato a fuoco.

Le porte saranno complete di accessori in acciaio inox, fermaporta magnetici o a cuneo ove consentiti, serrature anti-vibrazione.

Le griglie orientabili (dove richieste) saranno in acciaio double-face pitturato a fuoco, fissato con viti.

Le porte delle cabine saranno senza mastra. Le soglie saranno in acciaio inox.

Le porte dei locali igiene privati, ad eccezione dei locali igiene disabili, saranno dotate di mastra e soglia in acciaio inox, spessore 15 mm.

Le porte accesso locali igiene pubblici avranno larghezza netta 630 mm x altezza dal ponte 2050 mm; i cubicoli interni avranno larghezza libera 560 mm, ad eccezione dei locali per disabili che avranno larghezza libera 850 mm.

Le porte di accesso saranno dotate di dispositivo di chiusura meccanico.

Nei locali igiene pubblici, le porte interne dei cubicoli WC non avranno né mastra, né soglia, ma saranno rialzate dal pavimento. Saranno dotate di dispositivo interno di chiusura, con indicazione libero / occupato.

Le porte a vetri delle zone pubbliche passeggeri e le controporte delle uscite esterne saranno in vetro temprato (spessore 10 mm), con telaio o fasce in acciaio inox lucido (a seconda del tipo di locale), con anta singola o anta doppia, apribili in entrambe le direzioni. Saranno complete di pompa a pavimento o superiore, con bloccaggio a 90°, ad eccezione delle controporte sulle uscite, che non avranno alcun bloccaggio a 90°, ma ganci per la posizione aperta.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Tutte le porte entrata principali delle zone pubbliche saranno dotate di maniglia fissa in acciaio inox, ottone o altro, con configurazione decorativa. Sarà impiegato solamente un tipo di maniglia fissa.

Le porte locali pubblici equipaggio saranno rivestite con PVC. Pompe, maniglie, ecc. come previsto per le porte passeggeri.

Le porte tagliafuoco saranno rivestite con lo stesso materiale applicato sulle pareti adiacenti e contornate da profili in acciaio inox.

Le porte tagliafuoco che devono essere sempre aperte saranno a paro con le pareti e avranno soglie in acciaio inox; la superficie delle porte tagliafuoco, visibile quando aperta, sarà rifinita con lo stesso materiale applicato sulle pareti adiacenti.

Tutte le porte tagliafuoco saranno di tipo incernierato ad un'anta, od a due per larghezze superiori a 1500 mm.

Nelle aree interne passeggeri e equipaggio, i vani per centraline, stazione incendio, stazione sprinkler, ecc., avranno portelli a paro con le pareti, dello stesso materiale e classe delle pareti adiacenti.

I portelli nei locali esterni o di servizio (zone lavanderia, locali deposito, ecc.) saranno in acciaio pitturato.

K.00.5 - CASSONETTI PER FINESTRINI

I cassonetti dei finestrini saranno realizzati in classe B dove richiesto dai regolamenti, in vetroresina, lamierino zincato o altro materiale ignifugo analogo a scelta del costruttore, pre-assemblati prima dell'installazione.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.00.6 - CORRIMANI

Corrimani saranno previsti, come richiesto dai Regolamenti, lungo pareti, paratie, vetrate, ecc., di:

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

-- Corridoi (solo su un lato per corridoi con larghezza fino 1800 mm per i corridoi longitudinali; 1000 mm per i corridoi trasversali su entrambi i lati per corridoi più larghi)

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- Atrio

scale

saloni

- **passeggiate**

Passeggiate, ponti esterni

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- e locali di servizio.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

I corrimani lungo i corridoi saranno realizzati in legno, con adeguati sostegni.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

I corrimani di Atrio, scale passeggeri e saloni saranno realizzati con profilati in alluminio, legno o ottone, con adeguati sostegni.

I corrimani sui ponti esterni saranno realizzati con profilati tubolari in ferro pitturato. Tutti i corrimani - e la loro installazione - saranno conformi agli standard di sicurezza internazionali.

K.00.7 - PARTACENERE

Portaceneri saranno previsti nelle zone esterne e in limitate zone pax ed equipaggio da concordare con S.A.

I portaceneri di tipo a parete fisso, avranno forma piatta e dimensioni adeguate.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a
1,5 cm

K.00.8 - TARGHETTE - BACHECHE PER AVVISI - PIANI ESPOSTI

Le targhette a seconda del loro posizionamento e della loro funzione potranno essere in acrilico, ~~ottone/alluminio (stampato o inciso e con caratteri smaltati);~~ materiale fotoluminescente.

La lingua ufficiale sarà l'italiano e l'inglese.

Le tipologie saranno le seguenti:

1) Emergenza – riguarda tutte le segnalazioni indirizzanti i passeggeri e l'equipaggio alle Muster Stations (aree di raduno) e alle imbarcazioni/zattere di salvataggio e quelle che le indicano vie di fuga.

Tali targhe debbono corrispondere a quanto prescritto dalle norme SOLAS.

2) Antincendio – riguarda tutte le segnalazioni relative alle misure antincendio.

Tali targhe debbono corrispondere a quanto prescritto dalle norme SOLAS.

3) Turistico – Alberghiere – riguarda tutte le segnalazioni ai passeggeri (indicazioni interne alle cabine – direzionali, nomi di sale pubbliche, “voi siete qui”, numeri cabine ecc. – istruzione : ”attenti a ...” ecc. – informazioni generali: ”vietato fumare” ecc.– segnali mobili e bacheche: orari , programmi ecc.).

La numerazione delle cabine seguirà il senso prora poppa ~~numeri dispari a Dr e pari a Sn.~~ La numerazione delle poltrone seguirà il senso prora poppa.

Tali targhe debbono corrispondere agli standard della S.A.

Le targhe nei garage (sicurezza e cortesia) saranno sistemate su apposito telaio sulle ordinate rinforzate.

~~—4) Equipaggio – simile al punto precedente con in più le istruzioni di funzionamento di parte dei macchinari ed equipaggiamenti.~~

tali targhe debbono corrispondere agli standard della S.A.

5) -Numerazioni – macchinari ed equipaggiamenti quali porte taglia fuoco di compartimentazione e dei trunk scale, estintori e idranti, serrande della ventilazione, locali ed altro potranno essere contraddistinti da targhette riportanti una numerazione secondo standard della S.A

Come da regolamenti (SOLAS e Autorità di Bandiera) i 4 piani della sicurezza ~~(fire;~~

- Fire control plan, ~~muster~~
- Muster list, ~~damage~~
- Damage control plan ~~e lifesaving~~

• Lifesaving appliances plan) ~~dovranno essere esposti, con adeguata protezione in apposite cornici, in aree equipaggio.~~

In aggiunta dovranno essere esposti; il Piano di evacuazione ed abbandono nave ed il Piano delle capacità.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Normale, Giustificato,
Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente
0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0
pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Tali piani saranno sistemati in un raccoglitore in Plancia ed uno in Sala Controllo propulsione; inoltre una muta dei citati piani (6), incorniciata, sarà posizionata in saletta comuni ed un ulteriore Muster List nella saletta ufficiali.

K.00.9 - TENDE - TESSUTI - TAPPEZZERIA

Tutte le tende dovranno essere in tessuto pesante, tipo e colori a scelta dell'Architetto e su approvazione dell'Armatore. Le tende saranno sistemate su guide tipo silent-gliss, a doppia rotaia, per servizio pesante. Tutte le rotaie per le tende saranno sistemate a soffitto.

Se non altrimenti specificamente richiesto, poltrone, poltroncine, divani e sgabelli avranno telaio in metallo. Le imbottiture avranno densità diverse. La tappezzeria in tessuto sarà del tipo a prova di macchia e smontabile.

~~—~~ I divani saranno di tipo fisso o mobile. ~~I; i~~ i divani fissi saranno dotati di zoccolatura e piani di collegamento fra schienale e parete. ~~I; i~~ i divani mobili saranno dotati di zoccoli arcuati.

L'imbottitura sarà la stessa prevista per le poltroncine.

I materassi di fornitura Armatore saranno di dimensioni inferiori di 20 mm a quelle del letto.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Titolo 4

K.01 - SCALE E VESTIBOLI PASSEGGERI

GENERALITA'

Le scale: I gradini saranno di tipo aperto, rivestiti in vinile tipo Marley LSI o equivalente, con profili in ottone/metallo per protezione bordi e fasce antisdrucchiolo.

Le pareti saranno in laminato plastico decorato, con numerosi specchi.

Soffittatura a doghe, con farette incassate in ottone lucido.

I vestiboli avranno le stesse caratteristiche delle scale. I pannelli delle pareti correranno orizzontalmente, con profili in ottone/metallo intermedi e alcuni specchi.

Pavimentazione in vinile tipo Marley LSI o equivalente.

Le scale ed i pianerottoli passeggeri saranno ricoperti in vinile, con protezioni per gradini in acciaio inox / alluminio / ottone zigrinato.

Balaustre e corrimani saranno in ottone/inox.

Illuminazione mediante farette.

I vani scale equipaggio avranno pareti, cielo e fianchi in ferro nudo pitturati.

Le balaustre saranno in acciaio pitturato. I corrimani in corrispondenza dei pianerottoli saranno in acciaio pitturato.

Gradini e pianerottoli di scale equipaggio saranno a ferro nudo mandorlato pitturato.

Le scale esterne delle zone passeggeri saranno in ferro nudo pitturato. Balaustre pure in acciaio verniciato.

Scale, scaloni, ecc. saranno realizzati in assoluta conformità agli standard di riferimento concordati (vedi Par.0-2) per quanto riguarda qualità, dimensioni e sistemazione.

K.01.1 - SCALA MOBILE

Una scala mobile sarà sistemata a S.N. nave con partenza al ponte 3 e arrivo al ponte 7. I ballatoi saranno in marmo, le pareti in laminato plastico decorativo e il soffitto in acciaio a specchio. L'illuminazione sarà garantita da farette incassate; opere d'arte saranno sistemate alle pareti.

K.02 - ATRIO PRINCIPALE (RECEPTION)

L'Atrio Principale sarà sistemato al Ponte 7 ~~come da Piani Generali~~ e sarà dotato di un bancone ~~per la reception. Pareti, soffitto e bancone saranno realizzati in conformità ai disegni architettonici e allo standard di riferimento. La pavimentazione sarà in marmo, così come il pianetto di servizio al pubblico, che sarà più alto di quello di lavoro del personale, con una intercapedine intermedia per il passaggio dei cavicon forma curvilinea. Sopra al bancone saranno previsti 2 piani a livelli diversi: un livello di lavoro interno inferiore e un livello superiore verso il pubblico con superficie in marmo. Il rivestimento esterno consisterà in una sovrapposizione di due laminati diversi a formare delle linee curve.~~

~~La parte dietro al bancone porterà il logo retroilluminato dell'Armatore.~~

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Commento [zf1]: MC-ARR: Materiale privo di certificati e non utilizzabile.

Formattato: Nessuna sottolineatura

Formattato: Car. predefinito

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Nessuna sottolineatura

Formattato: Nessuna sottolineatura

Formattato: Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Non Corsivo

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Due panche sagomate, realizzate in marmo ed in acciaio saranno poggiate contro le pareti a SN nave.

Due information tower saranno sistemate una a poppa ed una a prua della reception.

La pavimentazione sarà completamente in marmo a due colori.

Le pareti saranno tutte rivestite in laminato plastico decorativo intervallate da profili metallici.

Il soffitto a doghe e quadrotti verniciati e forato dove richiesto dal condizionamento sarà sistemato su più livelli e seguirà la forma curvilinea del bancone.

Un grande rosone di forma circolare con quadrotti a specchio sarà sistemato subito sopra l'ingresso della scala mobile.

Una decorazione luminosa a fibre ottiche sarà sistemata al centro del rosone e sopra il bancone.

K.04 - RISTORANTE

~~Sul ponte 10, nella zona di poppa, come da Piani Generali, saranno previsti un Self-Service ed un Ristorante.~~

~~Il Ristorante sarà sistemato ad estrema poppa ed avrà un'area totale lorda di ca. 360mq in accordo al piano generale. Il Self-Service sarà sistemato a prua della cucina, avrà un'area complessiva totale lorda di ca. 830mq e sarà suddiviso in Self-Service principale e Saletta autisti.~~

~~L'accesso al Ristorante sarà garantito da un corridoio laterale a sinistra nave, avente larghezza minima di ca. 3.5m ed un secondo a destra nave di ca. 2.5m con porta di sfuggita verso a prua.~~

~~Il bancone di distribuzione del Self-Service avrà una lunghezza di ca. 15m, sarà decorato in conformità allo standard di riferimento. Un banco ricevimento ospiti sarà posizionato subito all'ingresso.~~

~~Una cassa pagamento sarà sistemata in prossimità dell'uscita cameriere dalla cucina.~~

~~Il ristorante sarà dotato dei necessari schermi antispumo in vetro.~~

~~Tutta l'area di ristorazione (in particolare il Ristorante) dovrà essere dotata di un congruo numero di mobili di servizio dotati di piano in Corian, Surell o materiale similare, con cassetti e sportelli sottostanti.~~

~~Due casse pagamento saranno sistemate in prossimità del bancone. La pavimentazione sarà prevalentemente in materiale vinilico simillegno di tipo omologato LSI o similare e parte in marmo sintetico o piastrellone in ceramica.~~

~~Saranno previsti i seguenti tipi di tavolo:~~

- ~~- circolare a 2, 4 e 6 posti~~
- ~~- rettangolari a 4 posti~~
- ~~- rettangolari a due posti~~
- ~~- ovali a 8 posti~~

~~Tutti i tavoli saranno fissati al ponte tranne quelli centrali.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Saranno previsti due tipi di posti a sedere, e più precisamente poltroncine in tutto il ristorante e divani rettilinei a 2/3 posti in prossimità della parete di delimitazione della cucina adiacente.

Il ristorante avrà un totale di 206 posti a sedere.

Una parte rialzata, delimitata da una ringhiera, sarà prevista nella parte centrale.

Le pareti saranno realizzate con pannelli ~~Navilite, Thermax Negotipo DOLUFLEX~~ o equivalente, rivestiti con laminato plastico ~~o materiale analogo e/~~ specchio, e ~~alcantara~~ con finitura in ottone ed inox ~~lucido~~.

La soffittatura sarà sistemata secondo una configurazione articolata, che rifletterà la distribuzione della sistemazione sottostante.

~~Le zone ribassate saranno rivestite in laminato plastico o lamierino pitturato.~~

La superficie ~~rimanente della soffittatura~~ sarà realizzata con pannelli in lamierino ~~o laminato plastico verniciato e~~ forato ~~dove richiesto per mandata~~ condizionamento ~~aria~~, alcune parti saranno realizzate in specchio.

Le tende di tutte le finestre saranno "BUILLONET" o a pacchetto in tessuto antifiamma

Per l'illuminazione del locale saranno sistemati faretti incassati e lampade a parete.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.04.1 - SELF-SERVICE

~~Materiali, finiture, colori etc. saranno come da disegno dell'architetto. La pavimentazione sarà parte in vinilico/simillegno (di tipo omologato Amtico, Armstrong, Marley o similare) e parte in marmo sintetico o piastrellone in ceramica.~~

~~Il Salone Principale sarà sistemato a pruvia del ponte 10, come da Piani Generali (indicato come lounge), e sarà dotato di ampio bar, con frontale e bottigliera decorativi, pianetto al pubblico in marmo e sgabelli fissi antistanti. Divani fissi, poltroncine mobili e tavolini fissi e zavorrati completeranno l'arredo del locale.~~

~~La sala sarà anche dotata di un centro di intrattenimento, con pedana, pista da ballo in marmo, BOX/DJ e illuminazione tecnica specifica.~~

~~La pavimentazione sarà in marmo sintetico e vinilico/simillegno. L'illuminazione sarà del tipo a faretti incassati e con qualche lume da tavolo. I tendaggi saranno a pacchetto o "buillonet" in tessuto antifiamma. Per le pareti ed il soffitto vedi standard ristorante (Par. K-04).~~

~~La self service sarà sistemato al ponte 10 a pruvia della cucina, avrà un area complessiva totale lorda di c.a. 660 mq.~~

Saranno inoltre previste nelle immediate vicinanze 2 salette, di cui una per fumatori, riservate agli autisti con superficie totale lorda di ca. 930mq.

k-05.2 VIP LOUNGE

Una sala Vip Lounge sarà sistemata a pruvia del Ponte 9 come da Piani Generali, con una superficie lorda totale di c.a. 330mq- 150 mq.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

~~Un banco bar sarà ubicato a poppavia del locale, il pavimento dello spazio dietro al bancone sarà in~~ Il bancone di distribuzione del self service avrà una lunghezza di c.a. 15 m, sarà dotato di zona calda, zona fredda e zona neutra e sarà dotato dei necessari schermi antispunto in vetro.

2 casse pagamento saranno sistemate in prossimità del bancone.

Saranno previsti i seguenti tipi di tavolo:

- quadrati a 2 posti
- rettangolari a 4 posti

I tavoli saranno fissati al ponte.

Saranno previsti diversi tipi di posti a sedere, a seconda delle zone, e più precisamente:

- divani rettilinei a 2 posti
- poltroncine panchette

Il self service avrà un totale di 362 posti a sedere. Divani, poltroncine e panchette saranno dotati di intelaiature robuste con schienali ricoperti con tessuto antifiamma imbottito.

Saranno previste delle transenne rettilinee a delimitare i passaggi e contemporaneamente a isolare visivamente ed acusticamente le varie zone.

La pavimentazione sarà prevalentemente in materiale vinilico simillegno di tipo omologato LSI o similare.

L'ingresso e tutta la parte davanti al bancone sarà pavimentata in marmo.

Il retro bancone sarà di piastrelle ~~ceramiche~~ di ceramica antisdrucchiolo. ~~L'intelaiatura del banco sarà in acciaio inox e il piano di servizio in marmo~~

Il pavimento sarà in marmo sintetico e vinile. Il soffitto sarà realizzato con pannelli in lamierino verniciato e forato dove richiesto dal condizionamento.

La soffittatura seguirà la distribuzione in pianta e le zone ribassate saranno costituite sempre da pannelli rivestiti o pitturati. Alcuni rilassamenti saranno in specchio.

Le pareti ~~circostanti~~ saranno rivestite in laminato plastico con numerosi pannelli metallici triangolari decorativi.

Saranno previste decorazioni incassate (fornitura Armatore).

Per l'illuminazione del locale saranno sistemati faretti incassati e lampade a parete.

Le salette drivers, divise tra loro da 2 porte sliding in vetro, avranno tavoli rettangolari da 2 e 4 posti. Saranno previste come sedute delle poltroncine e dei divani ricoperti con tessuti antifiamma e ben imbottiti.

La pavimentazione sarà in materiale vinilico certificato LSI.

La parete a SN nave sarà completamente vetrata con numerose decorazioni in laminato/pellicola. Le altre pareti saranno rivestite in laminato decorativo. ~~Saranno sistemati divani e poltrone, le tende di tutte le finestre saranno "builnet" o a pannello plastico ed in tessuto antifiamma.~~

Il soffitto sarà realizzato in doghe e quadrotti metallici verniciati e forati dove richiesto dal condizionamento con ribassamenti a più livelli.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

L'illuminazione sarà garantita ~~da~~ mediante faretto incassati, ~~applique e qualche lume da tavolo a soffitto.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.05 - MAIN LOUNGE

Il salone principale sarà sistemato a prua del ponte 10 in accordo con il piano generale e una disponibilità di c.a. 560 posti a sedere suddivisi tra poltrone e divani.

Un grande bancone bar di forma semi-circolare che si sviluppa per c.a. 10 m. sarà ubicato a poppavia.

Il rivestimento sarà in laminato plastico particolarmente decorativo, il piano di servizio in marmo.

La macchina del caffè sarà sistemata sul retro del bancone tra i telai porta bottiglie in una nicchia rivestita.

La chiusura del bancone sarà garantita da una serranda a rullo. 11 sgabelli saranno sistemati davanti al bancone. 2 barriere realizzate in materiale analogo a quello del bancone, ognuna delle quali con quattro sgabelli, delimiteranno a proravia la zona centrale del bar.

Il pavimento sarà prevalentemente in marmo; le zone laterali rialzate di c.a. 120 mm a sviluppo curvilineo saranno in moquette così come la parte centrale di fronte al palco; la pista da ballo così come la parte di pavimentazione di fronte al bar sarà realizzato in mosaico tipo Bisazza o equivalente. Le aree rialzate saranno protette da muretti rivestiti in laminato plastico con alle estremità degli elementi in acciaio inox lucidato. Nelle zone laterali rialzate saranno sistemati divani curvi e saranno previste poltroncine fisse/mobili completamente imbottite.

Commento [zf2]: MC-ARR: Materiale as built

Commento [zf3]: MC-ARR: As Built

La zona centrale del salone sarà invece arredata secondo il criterio di "emiciclo": file concentriche di divani (lievemente curvati) saranno rivolte verso il palco/pista da ballo.

Nel backstage saranno sistemati dei camerini ed un locale igiene.

Sarà inoltre previsto al centro del salone un locale regia da dove verranno gestite tutte le apparecchiature (per impianto intrattenimento vedere capitolo relativo).

Tutte le pareti saranno rivestite con pannelli in laminato plastico in configurazione orizzontale alternati a specchi e ad opere d'arte.

Nicchie e pareti saranno previste per l'alloggiamento di 2 TV LCD.

Alcune lampade a parete saranno sistemate fra le finestre. Le tende di tutte le finestre saranno del tipo pesante in tessuto antifiama.

Le porte architettoniche di accesso al salone saranno in cristallo.

La soffittatura sarà sistemata su più livelli il cui disegno seguirà in generale le zone sottostanti.

Saranno previsti numerose "isole" in pannelli di specchio illuminate con fibre ottiche.

L'illuminazione sarà pure garantita mediante faretto incassati. Numerose lampade decorative saranno previste sia a parete sia sui tavoli.

K.08 - AREA LIDO E PISCINA SCOPERTA

- La piscina scoperta con annessa area lido sarà situata al ponte 11 a pruvia del fumaiolo, come da Piani Generali.

- L'area sarà suddivisa in un'area scoperta di ca. 780 mq adibita a lido ed un'area coperta e aperta verso poppa di ca. 290mq destinata ad area fast-food ed includerà 1 bar con bancone semicircolare.

- L'area scoperta sarà schermata a destra e a sinistra nave con frangivento.

La piscina sarà dotata di mancorrenti e di due scalette di risalita in acciaio, con gradini antisdrucchiolo.

- L'accesso alla piscina si avrà attraverso una gradinata rivestita in teak. La pavimentazione dell'area immediatamente adiacente alla piscina (perimetro della piscina per una larghezza di circa 1.8m) sarà in mosaico o piastrelline antisdrucchiolo, in apposita ceramica, con muretto sagomato perimetrico rivestito nello stesso materiale e qualche inserto di seduta in legno Teak.

Dalla parte a poppavia della piscina si potrà accedere anche alla piscina per bambini.

Entrambe le piscine saranno verniciate internamente e saranno contornate da un muretto di forma curvilinea rivestito nello stesso materiale e con la seduta in teak.

- Esternamente alla zona piastrellata, vi sarà una zona di forma circolare (superficie circa 300mq) pavimentata con finto legno teak sintetico (flexiteak o equivalente); la superficie rimanente dell'area scoperta adibita a lido e a fast food (circa 770mq) sarà in acciaio pitturato-pavimentata con resine decorative attorno alla piscina, come da piano generale.

K 11 GYMNASIUM , health centre & DISCO

Un'area destinata a Gymnasium, Health Center e Disco sarà sistemata a poppavia del Ponte 9 come da Piani Generali. La superficie lorda complessiva del locale sarà di ca. 340mq e sarà suddiviso in tre zone, una adibita a Gymnasium una a Health Center ed una a Discoteca:

Il locale sarà dotato di impianto di intrattenimento musicale come descritto nel Par. F-41, e di un Banco di Ricevimento completo di area di distribuzione bibite dissetanti.

Tutte le attrezzature come pure i distributori di bibite saranno di fornitura Armatore.

Il pavimento sarà in vinile, per la disco il pavimento sarà in vinile/marmo sintetico.

La zona adibita a Health Center sarà suddivisa in una sala abbronzante con tre postazioni (macchinari di fornitura Armatore) ed in una sala massaggi. Le pareti interne saranno rivestite in laminato decorativo

Il pavimento sarà in vinile.

Nelle immediate vicinanze sarà sistemato un locale igiene con doccia.

Saranno previste tre prese elettriche per le dotazioni del beauty center, da 8-10kW.

K 13 CASINO' slot machine

Un locale Casinò sarà alloggiato a centro nave del Ponte 10, nella zona di sinistra nave. La superficie lorda del locale sarà di ca. 120mq. Il Casinò sarà dotato di un Box chiuso per la Cassa, con chiusura trasparente a griglia in ottone verso il pubblico (con piccolo vano passante), spazio per una Cassaforte e un piccolo vano/magazzino.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

~~Un locale destinato alle slot machine a centro nave del Ponte 10, nella zona di destra nave. La superficie lorda del locale sarà di ca. 100mq.~~

~~Le Tutta la superfice rimanente sarà in acciaio pitturato. Tutto attorno alla piscina saranno sistemati lettini di fornitura armatore.~~

~~La zona coperta avrà un banco bar di forma curvilinea di lunghezza c.a. 9 m con 12 sgabelli e un banco fast-food dedicato alla cottura dei cibi. Di fronte al banco bar saranno posti due stand-up con totale di 11 sgabelli.~~

~~L'intelaiatura sarà in acciaio inox, il rivestimento frontale sarà in laminato finto teak ed il top in corian o equivalente.~~

~~Saranno previsti tavoli circolari a 6 posti e rettangolari a 2/4 posti per un totale di c.a. 244 posti a sedere.~~

K.11 - GYMNASIUM E HEALTH CENTRE

~~Un'area destinata a Gymnasium e Health Centre sarà sistemata a poppa del ponte 9.~~

~~La superfice dell'intera area sarà come da piano generale e sarà suddivisa in:~~

~~Zona Health Centre dove troveranno posto 1 sauna uomini, 1 sauna donne, 1 spogliatoio uomini, 1 spogliatoio donne, un bagno turco, 2 salette massaggi (lettini fornitura S.A) e 3 salette abbronzanti (lettini abbronzanti e doccia di fornitura S.A.). Avrà una pavimentazione prevalentemente in marmo sintetico e le pareti saranno in laminato plastico ~~e specchi~~ con configurazione verticale ed orizzontale intervallata da profili metallici lucidi.~~

~~Canalette per cavi e prese a parete in acciaio inox per collegamento elettrico di apparecchiature.~~

~~Saranno anche previste piccole pareti rialzate, di dimensioni tali da consentire il passaggio di cavi elettrici e con finitura analoga alle altre.~~

~~Sarà prevista una mensola da parete per macchine cambia-soldi.~~

~~Illuminazione mediante faretto incassati, oltre ad una plafoniera centrale decorativa nel casinò.~~

~~Zona Gymnasium dove saranno sistemate attrezzature ginniche/di palestra di fornitura armatore. Avrà una pavimentazione vinile tipo LSI; le pareti saranno prevalentemente in specchio e laminato plastico.~~

~~Zona piscina Jacuzzi con vasca idromassaggio rialzata dal pavimento con parete vetrata a poppavia. Nella zona troveranno posto alcuni tavoli con sedie e diversi lettini (di fornitura armatore).~~

~~Area Relax. Lateralmente alla piscina saranno sistemate 2 aree destinate al relax. La pavimentazione di queste 2 aree sarà in erba sintetica. Le 2 aree saranno delimitate da una balaustra illuminata in policarbonato con elementi in acciaio inox/teak. I lettini saranno di fornitura armatore.~~

~~L'ingresso all'area sarà attraverso una porta in cristallo che si apre all'interno di un'area destinata al ricevimento dei passeggeri. Il banco di ricevimento sarà completo di distributori di bibite (di fornitura armatore) e sarà rivestito in laminato plastico diviso da inserti metallici.~~

~~Il locale sarà dotato di impianto di intrattenimento (vedi capitolo relativo).~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.12 - DISCOTECA

Sul ponte 11 ad estrema poppa sarà prevista una discoteca come da piano generale. Essa avrà una forma circolare ed un banco bar di forma semi-circolare di c.a. 8 m.

Saranno previsti una serie di divani di forma curva rivolti tutti verso la pista da ballo.

Una postazione D.J. sarà posizionata a poppa al centro del locale (per le apparecchiature vedi capitolo relativo).

Il pavimento davanti al bar, la zona di entrata alla disco e la pista da ballo sarà in marmo; tutto il pavimento rimanente sarà in materiale vinilico.

Una cupola in vetro sarà posizionata sopra la pista da ballo. Una grande vetrata divisa in due dal banco D.J. sarà sistemata sulla parete poppiera.

K.13 - CASINO' - SLOT MACHINE

Un locale casinò sarà alloggiato a centro nave del ponte 10.come da piano generale. Una zona sarà riservata ai fumatori. Al suo interno saranno sistemate 6 slot machine, 2 tavoli da gioco da 6 posti ed una roulette elettronica da 6 posti.

All'interno del casinò sarà sistemato un ufficio con cassa e cassaforte con chiusura trasparente a griglia con piccolo vano passante.

Una zona sarà dedicata al gioco dei cavalli. All'interno del casinò saranno sistemate ca. 40 slot machine, 1 tavolo da gioco da 6 posti ed una roulette elettronica da 8 posti.

Le pareti perimetrali saranno prevalentemente vetrate mentre quelle interne in laminato plastico con alcune parti in tessuti e con numerose decorazioni.

Il pavimento sarà in marmo sintetico; il soffitto sarà sistemato su più livelli e seguirà la configurazione in pianta. L'illuminazione della soffittatura sarà mediante faretti incassati; saranno previste 2 decorazioni luminose in fibre ottiche e numerose lampade decorative saranno sistemate sulle pareti.

Le slot machine, i tavoli da gioco e la cassaforte saranno di fornitura Armatore.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.14 - CHILDREN PLAY-ROOM

~~Sarà sistemata sul ponte 10 all'interno delle aree pubbliche, come indicato nei Piani Generali, una~~ Al ponte 10 a centro nave sarà sistemata una sala giochi per bambini di ca. 35mq come da piano generale. debitamente arredata e decorata a tema specifico.

Il soffitto sarà articolato su più livelli e seguirà la configurazione in pianta. L'illuminazione sarà mediante faretti incassati e fibre ottiche.

Il pavimento sarà in materiale vinilico mentre le pareti in laminato con disegni a tema.

K.15 - CENTRO COMMERCIALE

~~Nella zona del Ponte~~ Al ponte 10 a prua ~~via del casinò/slot machine e ed a poppa~~ via del ~~salone principale sarà sistemata una zona adibita a~~ negozio a seating ~~negozi e seating~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

area ~~e locale videogames come da Piani Generali~~; la superficie lorda ~~totale~~ di tale zona sarà ~~di ca. 630mq come da piano generale~~.

~~L'area sarà suddivisa in un Negozio a sinistra nave DPT store di ca. 80 mq (opportunamente arredato con stigliature, nido d'ape, espositori e banchi di vendita), un locale video games di ca. 80mq e in una Seating Area a centro nave comprendente 1 banchone bar con relativa pantry (conformemente a quanto previsto per il salone principale e per il vip lounge) una boutique e una seating area come da piano generale.~~

~~Illuminazione~~ I negozi avranno pareti dotate di scaffalature aperte e chiuse alternate a numerosi specchi, vetrine orizzontali e verticali.

~~Sia nel DPT store che nella boutique saranno previsti un deposito ed un piccolo spogliatoio con specchio ed appendiabiti.~~

~~La soffittatura sarà principalmente in quadrotti in lamierino verniciato; l'illuminazione mediante farette incassate e farette decorative.~~

~~Pavimentazione in vinilico/simillegno, marmo sintetico o piastrelloni.~~

~~Nel locale video games saranno sistemate canalette per cavi e prese a parete in acciaio inox per collegamento elettrico di apparecchiature. Saranno anche previste piccole pareti rialzate, di dimensioni tali da consentire il passaggio di cavi elettrici e con finitura analoga alle altre; sarà prevista una mensola da parete per macchine cambia-soldi.~~

~~I video giochi saranno di fornitura Armatore~~

~~La pavimentazione del DPT store sarà in vinile simillegno, quella della boutique in marmo sintetico.~~

~~La seating area sistemata a centro nave tra i negozi di DX nave ed i locali videogames/internet point di SN nave. I posti a sedere, circa 100, comprenderanno divani strutturali sagomati e poltroncine sciolte debitamente imbottite.~~

~~Il banco bar, di forma curva e con sviluppo di ca. 8 m sarà rivestito in laminato con inserti verticali in specchio ed orizzontali in tessuto tipo alcantara; il top del banco sarà in marmo.~~

~~La pavimentazione dell'intera area sarà in marmo sintetico.~~

~~Il soffitto sarà realizzato in quadrotti verniciati e seguirà sostanzialmente la configurazione in pianta; saranno previsti dei ribassamenti in specchio. L'illuminazione sarà mediante farette incassate e lampade a parete.~~

K.18 - SALA INTERNET - VIDEOGAMES

K.18.1 - SALA INTERNET

~~Al ponte 10 a prora del casinò, a SN nave sarà sistemata una sala internet come da piano generale.~~

~~Sarà sistemata sul ponte 10 all'interno delle aree pubbliche, come indicato nei Piani Generali, una sala internet di ca. 30mq. Il pavimento sarà in vinile, le pareti in laminato in configurazione orizzontale. Il soffitto sarà essenzialmente su 2 livelli in quadrotti metallici verniciati, l'illuminazione mediante farette incassate.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt

- Saranno inoltre previsti dei tavoli per posizionare i monitor e ogni computer sarà inserito in un mobiletto con serratura.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Non
mantenere con successivo

I computer e i cambia monete saranno di fornitura Armatore/armatore.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.18.2 - VIDEOGAMES

Al ponte 10 tra il casinò e la sala internet sarà sistemato un locale videogames come da piano generale.

Il pavimento sarà in vinile, le pareti in laminato. Il soffitto sarà essenzialmente su due livelli in quadrotti e doghe metallici verniciati; l'illuminazione mediante faretti incassati.

I video giochi ed i cambia monete saranno di fornitura armatore.

K.21 - LOCALI IGIENE PUBBLICI

I locali igiene pubblici avranno lo stesso standard delle Zone Pubbliche.

I lavabi saranno di tipo a incasso, con piano in resina (marmo sintetico), tipo Corian, Surell Trend o equivalente; verranno applicate gonne in acciaio inox , con portine antivibranti per accesso alle tubazioni.

Asciugamani elettrici (uno ogni due lavabi).

In due locali igiene donne sarà ricavato un piano d'appoggio tipo NURSERY

Grande specchio a tutta altezza.

Le pareti divisorie di cabina/WC saranno staccate dal soffitto e rialzate dal pavimento di 100 mm. Le pareti saranno in laminato plastico.

Pavimento in piastrelle 400x400/200x200 mm per servizio pesante.

Soffitto a doghe con faretti.

Faretti alogeni sugli specchi.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.22 - UFFICI

Il mobilio sarà realizzato in truciolare con rivestimento in laminato plastico.

Gli armadietti / classificatori per archivio saranno metallici.

1) Ufficio Capo Commissario:

L'ufficio sarà sistemato nelle vicinanze della reception e sarà dotato di:

- 1 scrivania con 6 cassetti, piano per computer e luce da tavolo.
- 1 Armadio corazzato con cassette di sicurezze più una cassaforte
- 3 sedie
- scaffali
- ganci appendiabiti
- 1 telefono
- 1 presa elettrica

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: 0,63
cm, Allineato a sinistra + Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere:
Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a
1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente
0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

L'illuminazioneIl soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo a faretto incassati a soffitto. La pavimentazione sarà di tipo vinilico e le pareti in PVC.

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

2) Ufficio Commissari di Bordo:

L'ufficio sarà sistemato nelle vicinanze della reception e sarà dotato di:

- 2 scrivanie con 6 cassetti ciascuna, piano per computer e luce da tavolo.
- 3 sedie
- scaffali
- ganci appendiabiti
- 1 telefono
- 1 presa elettrica

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

L'illuminazioneIl soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo a faretto incassati a soffitto. La pavimentazione sarà di tipo vinilico e le pareti in PVC.

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

3) Ufficio Maestro di Casa:

L'ufficio sarà sistemato ~~in posizione da concordarsi con S.A.~~ nelle ~~aree disponibili~~vicinanze della reception e sarà dotato di:

- 1 ~~scrivania con 6~~scrivanie con 4 cassetti-
- 1 Armadio
- 2 ~~sedie~~ante.
- scaffali
- ganci appendiabiti
- 1 ~~telefono~~sedia
- 1 presa elettrica
- 1 presa telefonica
- 1 presa dati

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo a faretto incassati a soffitto. La pavimentazione sarà di tipo vinilico e le pareti in PVC.

4) Segreteria nave/archivio:

La segreteria sarà sistemata al ponte 1,1 dietro la Plancia.

L'ufficio sarà dotato di:

- 3 scrivanie con 4 cassetti 1 scrivania con 1 cassetiera
- 1 armadio a due ante
- 1 tavolo dattilo
- 1 classificatore
- 3- 1 mobile per ufficio

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

- 4 sedie
- 1 armadietto pensile per chiavi
- ganci appendiabiti
- 1 telefono
- 2 prese elettriche

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo incassato a soffitto, la pavimentazione di tipo vinilico e le pareti in PVC.

5) Sala riunioni:

La sala sarà sistemata al ponte 11 dietro la timoneria e sarà arredata con

- 1 tavolo conferenza
- 8 poltroncine
- 1 mobile credenza
- ganci appendiabiti
- 1 telefono

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo incassato a soffitto, la pavimentazione di tipo vinilico e le pareti in PVC.

6) Sala controllo propulsione (ECR)S.C.P.):

Nella sala controllo propulsione sarà previsto un mobile con mensole per classificatori e tre poltroncine girevoli con braccioli.

Avrà pareti rivestite in laminato e sarà soffittata.

All'interno sarà sistemata una piccola pantry con lavabo, un mobile per macchina da caffè e frigobar, una fontanella di acqua refrigerata.

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo incassato a soffitto, la pavimentazione di tipo vinilico e le pareti in PVC.

7) Stazione controllo del carico (CCR)

Avrà pareti rivestite e sarà soffittata, e sarà dotata di:

La stazione sarà arredata con:

- 2 scrivanie con una sezione inferiore con cassetti
- 2 sedie
- 1 tavolo macchina per scrivere per computer
- 1 armadietto archivio (classificatore)
- 1 quadro avvisi
- ganci appendiabiti
- 1 telefono

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà del tipo incassato a soffitto, la pavimentazione di tipo vinilico e le pareti in PVC.

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Non mantenere con successivo, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioDopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto, Nessuna sottolineatura

Formattato: Tipo di carattere: Grassetto

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.23 - DEPOSITI - CANILI

K.23.1 - DEPOSITI

Come dal Piano Generale, saranno sistemati depositi biancheria, depositi attrezzi pulizia, per pitture e vari servizi di bordo.

Tutti i depositi, per i quali le norme prevedano pareti in acciaio, saranno con ferro a vista pitturato, la pavimentazione sarà a ferro pitturato.

I depositi saranno dotati di scaffali metallici zincati componibili regolabili.

Sarà previsto sul Ponte 3 come indicato nei Piani Generali un deposito bagagli dotato di idonee scaffalature.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.23.2 - CANILE

Sul ponte 11 saranno sistemate ~~3434~~ gabbie per animali in un canile, posizionato come da Piani Generali: ,

24 avranno dimensioni 900x650x900

10 avranno dimensioni 1020x1500x900

Il pavimento del locale sarà dotato di piastrelle antiscivolo.

Il locale sarà condizionato/riscaldato. Le gabbie non presenteranno spigoli vivi. Il fondo fisso ma smontabile e pulibile e gli scarichi delle gabbie alte saranno collegati al collettore scarichi.

Il canile sarà dotato di sistema di lavaggio automatico e sistema di drenaggio sottovuoto.

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.24 - SALE MENSE UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E COMUNI

In accordo con il Piano Generale saranno sistemati a poppavia sul ponte 8 una mensa/soggiorno per ufficiali da ~~1424~~ posti ed una mensa/soggiorno per sottufficiali e comuni da ~~4066~~ posti. I mobili saranno in truciolare rivestito in laminato plastico. Le pareti e le porte saranno rivestite in PVC e laminato plastico ~~a bassa attitudine a propagare la fiamma. I soffitti saranno di tipo standard a doghe con lampade decorative incassate della stessa larghezza delle doghe. I soffitti saranno a quadrotti metallici verniciati con faretti incassati.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.24.1 - MENSA - SOGGIORNO SOTTUFF./COMUNI

Il locale mensa sarà arredato con:

~~2~~ 3 tavoli ~~quadrato~~quadrati fissi con ~~quattro~~4 posti ciascuno

~~6~~ 9 tavoli rettangolari fissi con ~~sei~~6 posti ciascuno

~~3~~ 3 divani

~~2~~ 2 tavoli bassi rotondi

~~4~~ 4 mobili eredenzecredenza

~~TV con~~ 1 presa el-per TV ed antenna

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente
0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0
pt, Nessun elenco puntato o numerato,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

~~Oltre ai vari inventari dei vari Capitoli, il Costruttore dovrà anche fornire e installare quanto segue:~~

~~44_66~~ sedie

= 1 quadro avvisi

~~— appendiabiti.~~

~~Sarà inoltre~~ All'interno del locale sarà previsto un banco di distribuzione self-service (per apparecchiature vedi capitolo G).

Il locale soggiorno sarà arredato con:

= 2 divani

= 2 mobili bassi

= 7 poltroncine

= 1 tavolo

= 2 tavoli bassi

= 1 presa per TV ed antenna

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.24.2 - MENSA - SOGGIORNO UFFICIALI

Il locale mensa sarà arredato con:

~~1_2~~ tavoli rotondi fissi da ~~sei~~ 6 posti ciascuno ~~e due quadrati da quattro posti~~

~~4_3~~ 3 tavoli rotondi fissi da 4 posti ciascuno

= 24 sedie

= 2 mobili credenza

~~—~~ 1 divano ad angolo

~~—~~ 1 tavolino basso rotondo

~~TV con~~ presa elettrica per TV ed antenna

= 1 quadro avvisi

~~—~~ appendiabiti.

= Appendiabiti

Il locale soggiorno sarà arredato con :

= 1 grande divano ad angolo

= 1 tavolo ovale basso

= 2 poltrone

= 1 tavolo

= 4 sedie

= 2 mobili bassi

Formattato: Normale, Giustificato, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato, Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt, Nessun elenco puntato o numerato, Tabulazioni: Non a 1,5 cm

K.25 - INFERMERIA

L'infermeria/ambulatorio sarà arredata con mobilio metallico, come segue:

- 2 letti
- 2 comodini
- 1 lettino ambulatoriale
- 1 barella atraumatica
- 2 armadi ad un'anta
- 3 sedie
- 2 panche
- 1 radiatore elettrico
- 1 armadietto medicine
- 1 tavolo con mensola in vetro per strumenti
- 1 lavello clinico
- ganci appendiabiti
- 1 telefono.
- 1 mobile basso per TV
- 1 presa TV più antenna

Medicinali, strumenti clinici e relative apparecchiature sterilizzazione di fornitura Armatore. Sarà previsto un locale igiene privato con vasca da bagno, wc a sedere, lavabo ed accessori.

La pavimentazione sarà in vinile, le pareti in PVC ed il soffitto a doghe metalliche verniciate; l'illuminazione mediante faretti incassati.

K.26 - TIMONERIA

K.26.1 - TIMONERIA

Per le apparecchiature nautiche, vedi Capitolo relativo.

L'allestimento della Timoneria sarà il seguente:

- 1 armadio ad alveare per bandiere
- 2 armadi – scrittoi con mensole per libri
- 2 sgabelli alti per pilota e timoniere
- 2 armadi alti con due vetrine ciascuno e ripiani
- 1 quadro avvisi
- tenda oscuratrice per il tavolo carteggio
- 2 divani

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattati: Elenchi puntati e numerati

- ganci appendiabiti
- 5 prese elettriche.

Il locale WC adiacente sarà dotato di:

- 1 WC tipo sottovuoto
- 1 lavabo dim. 400 x 500 mm con acqua calda e fredda
- 1 porta-rotolo
- 1 distributore di sapone liquido
- 1 distributore di salviette di carta

Formattati: Elenchi puntati e numerati

K.26.2 - LOCALE IGIENE E SPOGLIATOIO IN APPARATO MOTORE

Lo spogliatoio con annesso locale igiene sarà sistemato nel compartimento a poppavia della Stazione di Controllo della Propulsione (ECR) e sarà dotato di:

- 6 armadietti metallici;
- 1 lavatrice di tipo commerciale
- 1 tavolo
- 2 panche

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Il locale avrà pareti rivestite in laminato e sarà soffittato.

Il soffitto sarà in doghe metalliche verniciate, l'illuminazione mediante faretti incassati, la pavimentazione in vinilico e le pareti in PVC.

Il locale igiene annesso sarà dotato di lavabo, WC e doccia, e quant'altro previsto dai regolamenti.

K.27 - OFFICINE E MAGAZZINO MACCHINA ED ELETTRICISTI

Le officine e il magazzino saranno sistemati entro i locali apparato motore.

L'officina di macchina sarà dotata di macchine utensili azionate elettricamente.

Manutenzione e prova degli iniettori combustibile saranno eseguite in una zona apposita dell'officina.

L'officina di macchina sarà dotata di un banco di lavoro con cassetti e due morse, armadi per attrezzi e scaffali e una presa aria compressa servizio scafo.

L'officina elettricisti sarà munita di un quadretto di prova e degli strumenti necessari alla manutenzione apparecchiature elettriche e pneumatiche, strumenti misura, ecc.

Il magazzino di macchina sarà dotato di scaffali e armadi per rispetti minori, attrezzi e materiali di consumo.

I rispetti e gli attrezzi speciali di grandi dimensioni saranno fissati il più vicino possibile ai macchinari relativi.

Saranno fornite le seguenti attrezzature:

- 1 tornio, altezza punte 250 mm, distanza tra le punte 1500 mm

- 1 trapano a colonna a più velocità, per fori fino a 32 mm
- 1 trapano da banco, per fori fino a 13 mm
- 1 smerigliatrice a due mole, diametro 250 mm
- 1 saldatrice elettrica
- 1 complesso per saldatura e taglio ossiacetilenico
- 1 rettificatrice valvole scarico motore principale

Saranno previsti dispositivi per estrazione aria nella zona saldatura.

K.29 - SALA POLTRONE - CONFERENCE

K.29.1 - SALA POLTRONE

La sala poltrone sarà sistemata ~~sul~~ al ponte 7, ~~come da P.G., a poppavia della reception.~~ Avrà una superficie come da piano generale ed avrà una capienza complessiva di ~~circa~~ 500~~144~~ 144 posti a sedere ~~(circa)~~.

La sala sarà ~~suddivisa in tre salette. Una delle tre sale sarà convertibile in meeting room e sarà perciò~~ dotata a prua di pedana, tavolo conferenze e 3/5 sedie conferenzieri e predisposta per apparecchiature audiovisive.

~~Le sale saranno dotate di poltrone tipo Pullman, reclinabili~~ ampiamente imbottite, rivestite di tessuto antifiama di standard di resistenza di alta qualità, dovranno essere concordate con S.A. e con gli architetti progettisti. poggiatesta.

~~Un corridoio trasversale, ricavato a poppa delle tre sale servirà da accesso alle toilets.~~

Le pareti saranno rivestite con laminato plastico decorato. ~~Alcuni puntelli saranno rivestiti con lo stesso materiale. Recessi per apparecchi TV saranno previsti come da piani architettonici, saranno pure sistemati alcuni portabagagli per bagagli leggeri~~ Diverse bagagliere saranno sistemate a parete. Il pavimento sarà in vinile, il soffitto sarà sistemato su due livelli e sarà in quadrotti e doghe metalliche verniciate; l'illuminazione sarà realizzata mediante faretti incassati.

K.29.2 - SALA CONFERENCE

~~La soffittatura sarà in pannelli di lamierino pitturato 600x600 mm o in doghe larghezza 300 mm, con faretti incassati.~~

~~La sala conferenze sarà sistemata al ponte 7 a poppavia della reception come da piano generale. Avrà una capienza complessiva di 302 posti a sedere. La sala sarà dotata di poltrone imbottite ognuna delle quali con tavolino.~~

~~La sala avrà un pavimento inclinato verso poppa. Sarà prevista una pedana rialzata con banco relatore e 5 sedie conferenziali. Per apparecchiature audio/visive vedere capitolo relativo.~~

~~Le pareti saranno rivestite in laminato plastico decorato. Alcune bagagliere saranno sistemate a parete.~~ Le tende saranno decorative e a scopo di oscuramento, a scorrimento orizzontale.

~~Il pavimento sarà vinile e la zoccolatura in legno di colore intonato.~~

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Formattato: Normale, Giustificato,
SpazioPrima: 6 pt, Dopo: 0 pt,
Tabulazioni: Non a 1,5 cm

Il pavimento sarà in vinile, il soffitto a doghe e quadrotti metallici verniciati, l'illuminazione mediante faretti incassati.

Una sala regia sarà prevista a poppa della sala.